

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดรถราชการ จำนวน ๒ หลัง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามคำขอของงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๓๑,๑๘๔ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

งานก่อสร้างโรงจอดรถราชการ จำนวน ๒ หลัง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขนาดความยาว ๑๖.๕ เมตร ความกว้าง ๖ เมตร มีลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้

๓.๑ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูป □ ต้น

๓.๒ งานคอนกรีตโครงสร้าง

๓.๓ งานเหล็กเสริม

๓.๔ ลวดผูกเหล็ก/ตะปู

๓.๕ งานไม้แบบ/ ไม้ค้ำยัน

๓.๖ งานโรงหลังคาเหล็ก / งานเหล็ก

๓.๗ งานหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่สีขาว

๓.๘ ตะขอยึดกระเบื้องหลังคา

๓.๙ งานไฟฟ้าสายเมนไฟฟ้า

๓.๑๐ งานทาสี/ งานสีน้ำมัน

๓.๑๑ งานซ่อมท่อน้ำทิ้งและซ่อมแซมजूดรั่วซึม

๓.๑๒ งานทาสีขอบประตูบาท

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๐๓๑,๑๘๔ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------------|---|
| ๖.๑ นางละเอียด ไชศรีธรรมธาส | ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ |
| ๖.๒ นายสุริยา โพธิยา | ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ |
| ๖.๓ นางกรรณิการ์ การกล้า | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |

รายงานปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้างโรงจอดรถราชการ 2 หลัง

แบบแปลนที่.....

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

[illegible]

รายงานปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้างโรงจอดรถราชการ 2 หลัง

แบบแปลนที่.....

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานโครงหลังคาเหล็ก 28 ม. X 6 ม.	2	ชุด						
	เหล็กแป๊ปดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	60	ท่อน						
	เหล็กแป๊ปดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4"	80	ท่อน						
	เหล็ก c 75 x 45 x 15 ทน 2.3 มม.	90	ท่อน						
9	งานหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่สีขาว	1,000	แผ่น						
10	ตะขอยึดกระเบื้องหลังคา	2,094	ตัว						
11	งานไฟฟ้าสายเมนไฟฟ้า PB 1 ดาวโคม INCANDESCENT	10	ชุด						
	ครอบแก้วกลม								
12	งานทาสี	240	ตร.ม.						
13	งานสีน้ำมัน	240	ตร.ม.						
14	ซ่อมท่อน้ำทิ้ง และซ่อมแซมจุดรั่วซึม อาคารอำนวยการพร้อม	8	จุด						
	เก็บงานเรียบร้อย								
15	ทาสีขอบฟุตบาท	300	ม.						
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									